

ADA.09.01.22 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTONACATURA E FINITURE DI SUPERFICIE

SCHEDA DI CASO

RISULTATO ATTESO 2 - Effettuare l'intonacatura, applicando gli strati di malta sulle superfici interne ed esterne da intonacare a mano o con modalità meccaniche, rifinendo mediante le tecniche adeguate e seguendo le indicazioni grafiche e progettuali

1 - REALIZZAZIONE INTONACATURA

Grado di complessità 6

1.6 RIPRISTINO DI INTONACI STORICI

Realizzare ripristino di intonaci in contesto storico, in base alle indicazioni progettuali

Grado di complessità 5

1.5 REALIZZAZIONE INTONACI CON ADDITIVI

Realizzare intonaci con additivi per l'ottimizzazione delle fasi di esecuzione (antigelo, plastificanti, fluidificanti, ecc.).

1.5 REALIZZAZIONE INTONACI PRESTAZIONALI

Realizzare intonaci con caratteristiche prestazionali specifiche in base alle indicazioni progettuali (ignifughi, deumidificanti, fonoassorbenti, impermeabilizzanti, termoisolanti, fibrati ...)

1.5 REALIZZAZIONE INTONACI STRUTTURALI

Realizzare intonaci con caratteristiche strutturali specifiche in base alle indicazioni progettuali con strutture e reti porta-intonaco...

Grado di complessità 4

1.4 REALIZZAZIONE INTONACO CIVILE

Realizzare la finitura utilizzando le tecniche sia moderne che della tradizione storica più appropriate al lavoro da eseguire. Applicare correttamente le indicazioni riportate nelle istruzioni su tipologia, composizione, proprietà, reazioni, comportamenti dei materiali e degli additivi da utilizzare per la lavorazione specifica

Grado di complessità 3

1.3 PREDISPOSIZIONE GUIDE

Predisporre guide in malta o altri materiali sapendo valutare lo stato di fatto, le richieste progettuali (verticalità, fuori piombo, planarità...) le relative tecniche di posa

ADA.09.01.22 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTONACATURA E FINITURE DI SUPERFICIE

Grado di complessità 2

1.2 REALIZZAZIONE DEL SUPPORTO

Intonacare a basso spessore (rinzafo/arriccio) in modo da creare una superficie di aggrappo per la seconda stesura in casi particolari (muri in sasso, calcestruzzo...)

Grado di complessità 1

1.1 REALIZZAZIONE INTONACATURA MECCANICA PER INTERNI/ESTERNI

Intonacare le superfici lineari verticali, orizzontali e oblique, stendendo l'intonaco premiscelato con pistola a spruzzo e successivo passaggio con stadia, in base alle indicazioni progettuali

1.1 REALIZZAZIONE INTONACATURA A MANO PER INTERNI/ESTERNI

Intonacare, le superfici lineari verticali, orizzontali e oblique, mediante l'impiego della cazzuola e del frattazzo, di due o più strati di intonaco e successivo passaggio con stadia, in base alle indicazioni progettuali

ADA.09.01.22 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTONACATURA E FINITURE DI SUPERFICIE

SCHEDA RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ATTESO 1

RISORSE FISICHE ED INFORMATIVE TIPICHE (IN INPUT E/O PROCESS ALLE ATTIVITÀ)

- Superficie muraria da intonacare pronta a ricevere la malta
- Superficie muraria intonacata al rustico da intonacare pronta a ricevere la finitura finale
- Malta o impasto per intonacatura meccanica o a mano
- Malta di finitura, acqua
- Guide, paraspigoli, bollini (elementi in laterizio)
- Attrezzature, manuali, DPI
- Intonacatrice a ciclo continuo e frattazzatrice elettrica (con relativi manuali), corrente
- Indicazioni progettuali puntuali dell'opera da realizzare

TECNICHE TIPICHE DI REALIZZAZIONE/CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

- Tecniche di posa di guide in malta o altri materiali
- Tecniche di intonacatura meccanica o a mano
- Tecniche di finitura
- Tecniche di esecuzione in sicurezza delle lavorazioni

OUTPUT TIPICI DELLE ATTIVITÀ

- Realizzazione di intonaco a mano e a macchina su opera muraria di modeste dimensioni
- Realizzazione di intonaco di finitura a mano e a macchina su opera muraria di modeste dimensioni

INDICAZIONI A SUPPORTO DELLA SCELTA DEL METODO VALUTATIVO E DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE

ESTENSIONE SUGGERITA DI VARIETÀ PRESTAZIONALE

1. Almeno realizzazione di intonaco a mano e a macchina su opera muraria di modeste dimensioni, incluse le guide e successivo passaggio con stadia
2. Almeno realizzazione di intonaco di finitura a mano e a macchina su opera muraria di modeste dimensioni

DISEGNO TIPO DELLA VALUTAZIONE

1. Prova prestazionale: Almeno realizzazione di intonaco a mano e a macchina su opera muraria di modeste dimensioni, incluse le guide e successivo passaggio con stadia, finitura finale seguendo le indicazioni
2. Colloquio tecnico relativo alle problematiche di realizzazione dell'intonaco (esempio spessori, fuori piombo, situazioni climatiche) diverse tecniche di finitura

ADA.09.01.22 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTONACATURA E FINITURE DI SUPERFICIE

ADA.09.01.22 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTONACATURA E FINITURE DI SUPERFICIE

ADA.09.01.22 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTONACATURA E FINITURE DI SUPERFICIE

FONTI

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Testo unico salute e sicurezza

Dlgs n. 106 del 16 giugno 2017 sui materiali da costruzione NTC

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 direttiva macchine

Repertorio Nazionale Settoriale Formedil