

SCHEDA DI CASO

RISULTATO ATTESO 3 - Curare le attività per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in fogna da parte dell'utente finale del servizio idrico integrato fornendo le specifiche tecniche per il collegamento alla fognatura primaria e verificando la correttezza dei lavori eseguiti

1 - GESTIONE ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNA

Grado di complessità 2

1.2 DEFINIZIONE DEI LAVORI

Individuare gli eventuali interventi di realizzazione della condotta di scarico di allaccio al collettore fognario che l'utente deve realizzare sul proprio impianto secondo le prescrizioni tecniche fornite dal gestore

1.2 ACQUISIZIONE DEI PARERI

Acquisire gli eventuali pareri di altri Enti per i casi che ricorrono secondo le normative nazionali e locali vigenti.

1.2 SOPRALLUOGO CONCLUSIVO

Effettuare il sopralluogo tecnico conclusivo al fine di verificare che i lavori realizzati dall'utente siano conformi alle specifiche tecniche assegnate

Grado di complessità 1

1.1 SOPRALLUOGO PREVENTIVO PER NUOVA AUTORIZZAZIONE

Effettuare il sopralluogo tecnico presso gli insediamenti abitativi/produttivi che fanno richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico rilevando le distanze dalla fognatura primaria, l'eventuale presenza di impianti di sollevamento e ogni altro accertamento e controllo previsto dalla normativa vigente e redigendo il relativo verbale

1.1 SOPRALLUOGO PREVENTIVO PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE A CONDIZIONI MUTATE

Effettuare il sopralluogo tecnico presso gli insediamenti abitativi/produttivi già autorizzati al fine di verificare la presenza di eventuali variazioni sull'impianto, sulla quantità e qualità del refluo immesso in fognatura, ecc. e redigendo il relativo verbale

1.1 DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE

Analizzare la documentazione tecnica presentata in fase di richiesta: moduli ed elaborati tecnici-

ADA.16.03.06 - GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

progettuali rappresentativi della rete fognaria privata interna e del collettore privato di immissione in pubblica fogna

2 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Grado di complessità 1

2.1 RILASCIO LICENZA

Redigere e consegnare all'utente l'autorizzazione allo scarico avendo preventivamente verificato la correttezza e completezza della documentazione presentata nel rispetto della normativa vigente in materia

SCHEDA RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ATTESO 3

RISORSE FISICHE ED INFORMATIVE TIPICHE (IN INPUT E/O PROCESS ALLE ATTIVITÀ)

- Informazioni relative alla richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico
- Attrezzature per la misurazione di parametri tecnici come portata, pressione, diametro, inclinazione della tubazione, etc.
- Strumenti per la verifica della conformità alle normative in materia di scarico di acque reflue, come analizzatori di acqua e materiali di campionamento
- Attrezzature per la documentazione, come fotocamere, computer portatili o tablet, per acquisire dati e fotografie dei luoghi di intervento.
- Documenti tecnici sulle normative, sui regolamenti e sui requisiti per l'allacciamento alla rete fognaria
- Dati sull'ubicazione e sulle caratteristiche della rete fognaria
- Informazioni sulla proprietà dei terreni interessati dall'intervento e sui permessi necessari per effettuare i lavori
- Format di reportistica (es. verbali di sopralluogo preventivo e conclusivo)

TECNICHE TIPICHE DI REALIZZAZIONE/CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

- Metodi e tecniche per l'analisi di fattibilità preliminare del collegamento ad una rete fognaria
- Tecniche di definizione delle specifiche tecniche per il collegamento alla rete fognaria
- Tecniche ed operatività di verifica degli allacciamenti alla fognatura e del loro corretto funzionamento
- Tecniche di gestione documentale e cura della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura

OUTPUT TIPICI DELLE ATTIVITÀ

- Specifiche tecniche per il collegamento alla rete fognaria definite
- Verifiche documentali e tecniche preliminari e conclusive eseguite

INDICAZIONI A SUPPORTO DELLA SCELTA DEL METODO VALUTATIVO E DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE

ESTENSIONE SUGGERITA DI VARIETÀ PRESTAZIONALE

- 1.** L'insieme dei metodi e tecniche per l'analisi di fattibilità preliminare del collegamento ad una rete fognaria
- 2.** Le tecniche di definizione delle specifiche tecniche per il collegamento alla rete fognaria individuando il dettaglio degli interventi da realizzare
- 3.** L'insieme delle tecniche e operatività di verifica degli allacciamenti alla fognatura e del loro corretto funzionamento

ADA.16.03.06 - GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

4. Le tecniche di gestione documentale e cura della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione

DISEGNO TIPO DELLA VALUTAZIONE

1. Prova prestazionale: Sulla base di informazioni fornite in merito ad una richiesta di collegamento alla rete fognaria, contenente dati sull'ubicazione e sulle caratteristiche della rete fognaria e degli impianti di sollevamento, effettuare un sopralluogo preliminare, compilando il relativo verbale, valutare la fattibilità dell'operazione e fornire le specifiche tecniche
2. Colloquio tecnico sui passaggi procedurali per l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fogna

ADA.16.03.06 - GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

FONTI

- ABC, Fognatura privata;
https://www.abc.napoli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=447
- UNI EN 12050:2015, “Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri”
- ARERA, DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017, Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (rqti) - versione integrata con le modifiche apportate nel 2021.