

# ADA.01.01.11 - LAVORAZIONI PRELIMINARI ALLA PRODUZIONE DI PIANTE ORTOFRUTTICOLE, ORNAMENTALI E FIORI IN CONTENITORE IN VIVAIO

#### **SCHEDA DI CASO**

RISULTATO ATTESO 3 - Preparare le strutture protettive, effettuando il montaggio e lo smontaggio dei teli ombreggianti nonché effettuando la manutenzione degli stessi



### 1 - STRUTTURE CON TELI OMBREGGIANTI

#### Grado di complessità 1

#### 1.1 IMPIANTO PALATURE E STRUTTURE OMBREGGIANTI

Realizzare gli impianti di sostegno delle strutture ombreggianti attraverso l'installazione di pali e tiranti, la stesura di teli ombreggianti tenendo conto dell'orientamento delle aree colturali

#### 1.1 MONTAGGIO / SMONTAGGIO TELI OMBREGGIANTI

Provvedere alla selezione del tipo di teli / reti ombreggianti più idonei alla coltura prevista e al loro montaggio sulle strutture portanti, verificando periodicamente le loro condizioni di mantenimento e provvedendo alla sostituzione in caso di usura



### 2 - STRUTTURE FISSE

#### Grado di complessità 1

#### 2.1 TINTEGGIATURA SERRE

Eseguire con spruzzatori la tinteggiatura con pittura schermante e/o termoriflettente delle pareti e coperture delle serre tenendo conto dell'orientamento delle aree colturali



# ADA.01.01.11 - LAVORAZIONI PRELIMINARI ALLA PRODUZIONE DI PIANTE ORTOFRUTTICOLE, ORNAMENTALI E FIORI IN CONTENITORE IN VIVAIO

#### SCHEDA RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ATTESO 3



#### RISORSE FISICHE ED INFORMATIVE TIPICHE (IN INPUT E/O PROCESS ALLE ATTIVITÀ)

- Piano di produzione
- Pali
- Tiranti
- Reti/teli ombreggianti
- Vernici schermanti e/o termoriflettenti
- Spruzzatrici



#### TECNICHE TIPICHE DI REALIZZAZIONE/CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

- Tecniche ed operatività di installazione di pali e tiranti a sostegno dei teli ombreggianti
- Tecniche ed operatività di montaggio/smontaggio di teli ombreggianti
- Procedure di controllo di integrità dei teli ombreggianti
- Tecniche ed operatività di tinteggiatura delle serre



## **OUTPUT TIPICI DELLE ATTIVITÀ**

- Strutture ombreggianti allestite
- Serre tinteggiate



# INDICAZIONI A SUPPORTO DELLA SCELTA DEL METODO VALUTATIVO E DELLA

#### PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE

#### ESTENSIONE SUGGERITA DI VARIETÀ PRESTAZIONALE

- 1. L'insieme delle tecniche di montaggio/smontaggio dei supporti e dei teli ombreggianti
- 2. Procedure di controllo di integrità dei teli ombreggianti
- 3. Tecniche di distribuzione delle tinte schermanti/termoriflettenti sulle pareti/coperture delle serre

#### **DISEGNO TIPO DELLA VALUTAZIONE**

- **1.** Prova prestazionale: in un contesto vivaistico dato con presenza di una struttura ombreggiante mobile e di una serra fissa, conduzione reale o simulata delle operazioni di montaggio dei supporti e dei teli ombreggianti e di realizzazione della tinteggiatura della serra
- 2. Colloquio tecnico relativo ai parametri rilevanti per il montaggio delle strutture mobili e per la tinteggiatura delle serre



# ADA.01.01.11 - LAVORAZIONI PRELIMINARI ALLA PRODUZIONE DI PIANTE ORTOFRUTTICOLE, ORNAMENTALI E FIORI IN CONTENITORE IN VIVAIO

### **FONTI**

Tipologie di serre e tecniche di coltivazione, P. Piccarolo, Mondo Macchina/Machinery World, n. 5, 2008

https://www.actaplantarum.org/

http://cespevi.it/vis/Manuale\_VIS.pdf (Manuale sulla gestione sostenibile dei vivai - Ce.Spe.Vi.)