ADA.01.01.20 - INTERVENTI PER IL GOVERNO, LO SVILUPPO DELLE PIANTE E LE CURE COLTURALI FORESTALI

SCHEDA DI CASO

RISULTATO ATTESO 3 - Eseguire le operazioni successive ai diversi interventi cesori, raccogliendo i residui vegetali, occupandosi della manutenzione ordinaria dei macchinari e delle attrezzature

1 - OPERAZIONI POST DIRADAMENTO

Grado di complessità 1

1.1 CIPPATURA

Eseguire mediante cippatrice il sezionamento dei rami e dei tronchi di piccole dimensioni in scaglie di legno (cippato)

2 - CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI

Grado di complessità 1

2.1 PULIZIA ATTREZZATURE

Eseguire al termine di ciascun intervento la pulizia delle attrezzature seguendo le istruzioni della casa produttrice

2.1 CONTROLLO DI FUNZIONALITÀ E MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE

Effettuare il controllo di funzionalità delle attrezzature prima del loro utilizzo (affilatura delle lame tensionatura della catena, verifica filtro, ecc. della motosega e dello spalcatore) ed il loro controllo periodico eseguendo gli interventi di manutenzione ordinaria ((cambio rocchetto di trasmissione della motosega e dello spalcatore; sostituzione della lama nel decespugliatore, nella scippatrice) come da istruzioni della casa produttrice.

SCHEDA RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ATTESO 1

RISORSE FISICHE ED INFORMATIVE TIPICHE (IN INPUT E/O PROCESS ALLE ATTIVITÀ)

- Indicazioni delle case produttrici per la manutenzione ordinaria delle attrezzature
- Cippatrice
- Spalcatori
- Motoseghe

TECNICHE TIPICHE DI REALIZZAZIONE/CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

- Tecniche ed operatività di realizzazione della cippatura
- Procedure di manutenzione delle attrezzature e dei macchinari per la realizzazione dei tagli colturali

OUTPUT TIPICI DELLE ATTIVITÀ

- Tronchi e rami trasformati in cippato
- Attrezzature e macchinari per la realizzazione dei tagli colturali manutenuti

INDICAZIONI A SUPPORTO DELLA SCELTA DEL METODO VALUTATIVO E DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE

ESTENSIONE SUGGERITA DI VARIETÀ PRESTAZIONALE

1. Le tecniche di cippatura
2. Tecniche e procedure di manutenzione delle attrezzature e dei macchinari per la realizzazione dei tagli colturali

DISEGNO TIPO DELLA VALUTAZIONE

1. Prova prestazionale: in un contesto di bosco sottoposto a tagli colturali, esecuzione reale o simulata delle operazioni di cippatura
2. Colloquio tecnico relativo ai parametri di controllo funzionalità e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari per la realizzazione dei tagli colturali

ADA.01.01.20 - INTERVENTI PER IL GOVERNO, LO SVILUPPO DELLE PIANTE E LE CURE COLTURALI FORESTALI

ADA.01.01.20 - INTERVENTI PER IL GOVERNO, LO SVILUPPO DELLE PIANTE E LE CURE COLTURALI FORESTALI

FONTI

Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 dicembre 2021, Approvazione della strategia forestale nazionale.

Pianificazione ecologica dei sistemi forestali, Corona P., Barbati A., Ferrari B., Portoghesi L., Compagnia delle Foreste, 2019
Scheda tecnica di taglio bosco ceduo, Centro per la formazione forestale di Rincine
https://www.formazioneforestale.it/documenti.html