

## ADA.01.01.21 - OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO E ALLESTIMENTO IN UN CANTIERE FORESTALE

### SCHEDA DI CASO

**RISULTATO ATTESO 2** - Effettuare l'allestimento delle piante abbattute direttamente sul letto di caduta, provvedendo alla sramatura e alla depezzatura

#### 1 - ALLESTIMENTO TRONCHI ABBATTUTI

Grado di complessità 1

##### 1.1 SRAMATURA/CIMATURA/RAMICCIATURA

Eeguire il taglio dei rami e/o della cima dal tronco abbattuto con accetta in caso di rami piccoli, con motosega in caso di rami grandi o specie a legno duro, adottando posizioni idonee a garantire la sicurezza

##### 1.1 SEZIONATURA/DEPEZZATURA

Effettuare la misurazione con rotella metrica per individuare i punti di sezionamento ed eseguire la prima incisione (nella parte del tronco in compressione) ed il completamento del taglio (nella parte di tronco in tensione) adottando posizioni idonee a garantire la sicurezza

## ADA.01.01.21 - OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO E ALLESTIMENTO IN UN CANTIERE FORESTALE

### SCHEDA RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ATTESO 1

#### RISORSE FISICHE ED INFORMATIVE TIPICHE (IN INPUT E/O PROCESS ALLE ATTIVITÀ)

- Piano di intervento/lavoro
- Motosega
- Accetta
- Rotella metrica

#### TECNICHE TIPICHE DI REALIZZAZIONE/CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ

- Tecniche ed operatività di sramatura e ramicciatura
- Tecniche ed operatività di cimatura
- Tecniche ed operatività di sezionatura/depezzatura

#### OUTPUT TIPICI DELLE ATTIVITÀ

- Piante private di rami e cime e sezionate

#### INDICAZIONI A SUPPORTO DELLA SCELTA DEL METODO VALUTATIVO E DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE

##### ESTENSIONE SUGGERITA DI VARIETÀ PRESTAZIONALE

1. L'insieme delle tecniche sramatura, ramicciatura e cimatura
2. l'insieme delle tecniche di sezionatura/depezzatura

##### DISEGNO TIPO DELLA VALUTAZIONE

1. Prova prestazionale: in un contesto boschivo/forestale dato di abbattimento effettuato, realizzazione reale o simulata delle attività di allestimento dei tronchi abbattuti
2. Colloquio tecnico relativo alle misure di sicurezza da adottare in fase di allestimento dei tronchi

## ADA.01.01.21 - OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO E ALLESTIMENTO IN UN CANTIERE FORESTALE

## ADA.01.01.21 - OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO E ALLESTIMENTO IN UN CANTIERE FORESTALE

### FONTI

Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali  
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 dicembre 2021, Approvazione della strategia forestale nazionale.

Pianificazione ecologica dei sistemi forestali, Corona P., Barbati A., Ferrari B., Portoghesi L., Compagnia delle Foreste, 2019

Scheda tecnica di taglio bosco ceduo, Centro per la formazione forestale di Rincine  
<https://www.formazioneforestale.it/documenti.html>